

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa kominów spalinowych i wentylacyjnych poprzez zastosowanie izolowanych nasad kominowych z deflektorem.		
1	Element	Nasady spalinowe i wentylacyjne - ul. Rzeszowska 77		
1.1	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie dachu folia	m2	50
1.2	Kalkulacja własna	Montaż zbiorczych spalinowych nasad kominowych dwukanałowych z przykanalikiem (320x140 + 130x140) H=1m	szt	19
1.3	Kalkulacja własna	Montaż zbiorczych wentylacyjnych nasad kominowych trzykanałowych z przykanalikami (2x135x115 + 1x320x190) H=0,5 m	szt	38
1.4	Kalkulacja własna	Montaż zbiorczych wentylacyjnych nasad kominowych trzykanałowych z przykanalikami (2x135x115 + 1x320x190) H=0,5 m	szt	1
1.5	KNR215/209/3	Rury wywiewne, Fi 110 mm	szt	21
1.6	KNR202/2601/5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - ocieplenie trzonów kominowych	m2	88
1.7	KNR401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	88
1.8	KNR202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	40
1.9	KNR 1314/301/1	Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	km	0,150

Przebudowa kominów spalinowych i wentylacyjnych poprzez zastosowanie izolowanych nasad kominowych z deflektorem.